

"СОГЛАСОВАНО"

Председателя Госплана БССР

1976 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председателя Брестского облисполкома

1976 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Главного управления по снабжению и сбыту нефтепродуктов
Министров БССР

А.И.ТИХОНОВ

" 8 " августа 1976 г.

ЗАДАНИЕ

на проектирование ~~реконструкции~~ Автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки в г.п.Микашевичи Брестской области ~~Ильичей нефтяных~~

Основанием для проектирования являются - Техничко-экономические обоснования развития и рационального размещения сети АЗС общего пользования в Белорусской ССР на 1971-1980 г.г., согласованное с Госпланом БССР (протокол № 10 от 26/II-1970г. и утвержденного И.о.начальника Белгоснефтебизнеса, протокол № I от 4/II-1970г.)

Задание на проектирование предусматривает :

Наименование объекта - АЗС на 750 заправок в сутки автотранспортных средств.

Пункт и площадка строительства - Брестская область, г.п.Микашевичи

Номенклатура продукции и мощность производства на полное развитие

АЗС реализует 10 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Средний объем одной заправки топливом - 50 литров, масла - 2 литра.

Режим работы предприятия

Круглосуточно

Основные источники обеспечения предприятия при его эксплуатации сырьем и материалами

Завоз нефтепродуктов Пинской нефтебазы (4 сорта бензинов, дизтоплива, 4 сорта моторных масел, расфасованные масла и смазки

✓ Основные источники обеспечения предприятия при его эксплуатации и в период строительства водой, теплом, газом, электроэнергией и условия по очистке и сбросу сточных вод

Согласно техническим условиям соответствующих организаций

Основные технологические процессы и оборудование

Слив нефтепродуктов из бензо- возов, заправка нефтепродуктами автомобилотранспорта. Продажа рас- фасованных нефтепродуктов, ходовых частей к легковым автомобилям, подкачка воздуха шин, дозаправка водой.

Необходимость разработки автоматизированных систем управления производством

Предусмотреть дистанционное управление топливо-и масло-раздаточными колонками

Требование о разработке - проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель

Мероприятия, исключающие отрицательное воздействие проектируемого производства на окружающую природную среду

Выполнить в соответствии с предусмотренными нормами и правилами.

Намечаемое расширение предприятия, здания или сооружения

IX

Намечаемые сроки строительства (в соответствии с нормами продолжительности), порядок его осуществления и ввода мощностей по очередям

Начало и окончание - 1978 год

Кооперация при осуществлении
строительства предприятия,
размещаемого в составе
промышленного узла

Намечаемый размер капиталь-
ных вложений

— 180 тыс. рублей.

О с н о в н ы е т е х н и к о -
э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и п р е д -
п р и я т и я и л и с о о р у ж е н и я ,
к о т о р ы е д о л ж н ы б ы т ь д о с т и г -
н у т ы п р и п р о е к т и р о в а н и и :

а/годовая выработка на I рабочего - 122 тыс.руб.

3/годовая выработка на I работающего-
II 2 тыс.руб.

в/уровень автоматизации - 80%

г/годовая стоимость реализации—
0,824 млн.руб.

д/удельные капиталовложения на одну
заправку - 0,55 рубля

а/коэффициент застройки территории-

ж/прибыль на одну застройку - ^{0,65} 0,047 руб

з/рентабельность к издержкам обра-
щения - 31,3 %

Данные для проектирования
объекта жилищного и культурно-
бытового строительства

Требования по разработке вариантов технического проекта или его частей

Стадийность проектирования

Одностадийный проект

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ :

I. ~~Установки~~ Рядом со зданием АЭС - установка 4-шт. подземных пятикубовых емкостей с дистанционной выдачей масел - 4-мя масло-раздаточными колонками масел 4-мя маслораздаточными колонками.

2. Облицовка здания АЗС фасадной глазурованной плиткой.
3. Двухсторонняя громкоговорящая связь
4. Установка для слива отработанных масел и резервуар для их сбора.
5. Установка колонок "вода-воздух" и для топливной смеси.
6. Установка информационных щитов освещаемых дорожных знаков, разметка проездной части.
7. Предусмотреть доленое участие в строительстве автодорог общего пользования.

СОГЛАСОВАНО

Начальник штаба ГО
Белогорской области

[Подпись]
14 января 7

Заказчик

Пинская нефтебаза

Генеральная проектная
организация

Проектно-технологическое бюро
Белглавнефтеснаббыта

Генеральный подрядчик

Минпромстрой-БССР - - - -

Начальник отдела эксплуатации
нефтебазового хозяйства

[Подпись]
И.П. ПОРШНЕВ